

Częstochowa, dnia 18 maja 2015 roku

L. Dz. 1209 /RZI/2015
Sprawa nr Z/12/RZI/2015

**Wykonawcy w postępowaniu w sprawie
udzielenia zamówienia na wykonanie
przebudowy hali D Zajezdni
Autobusowej w celu dostosowania jej do
obsługi autobusów hybrydowych -
zasilanych gazem CNG.**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 14 maja 2015 roku do Zamawiającego wpłynęły pisma dotyczące postępowania na wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych - zasilanych gazem CNG., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Pytanie 1

W odpowiedzi na pytanie (L.Dz.1157/RZI/2015) Pytanie 6 jest sformułowane „Należy wykonać instalacje odgromową zgodnie z uzupełniającym przedmiarem dostępnym na stronie Zamawiającego” proszę o określenie:

- Czy należy wykonać i załączyć do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru uzupełniającego,
- Jak należy postąpić z przedmiarem „elektryka - przedmiar - I - etap” dział „instalacja odgromowa i uziemiająca” ponieważ pozycje się powtarzają i nieznacznie różnią w stosunku do przedmiaru uzupełniającego.

Odpowiedź:

Należy wykonać i załączyć do oferty kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru uzupełnionego.

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu modyfikuje zapisy Załącznika DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. ELEKTRYCZNE / elektryka przedmiar I etap / dział badania i pomiary instalacji elektrycznej Lp. 1.20. Z powyższego działu należy usunąć pozycje przedmiaru Lp. 158 d.1.20 i 159 d.1.20:

158 KNNR 5 d.1.2 1304-01 0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
159 KNNR 5 d.1.2 1304-02 0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
	7	szt.	7.000	

Pytanie 2

W projekcie budowlanym p. 4.3. opis posadzki podane są parametry keramzytu jaki należy zastosować, zgodnie z informacją uzyskaną od producentów nie jest produkowany materiał

o takich parametrach. Przy wymaganym okresie gwarancji nie można zastosować keramzytu nieimpregnowanego, wnosimy o zmianę.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie keramzytu o odporności na miażdżenie nie mniejsze niż 0,75N/mm², z przeznaczeniem do podłóg na gruncie.

Pytanie 3

Do obróbek blacharskich pokrycia dachowego przewidziana jest blacha tytanowo – cynkowa, blacha ta ulega przyspieszonej korozji w kontakcie z papą. Przy wymaganym okresie gwarancji nie można stosować takich połączeń materiału, wnosimy o zmianę

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Powłoki bitumiczne w kontakcie z wodą opadową działają agresywnie na obróbki blacharskie, niezależnie od zastosowanego materiału. Przy stosowaniu blachy tytan – cynk należy zgodnie z instrukcją Producenta wykonać zabezpieczenia powłok stykających się z wodą spływającą po podłożu bitumicznym.

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Zamawiający przypomina iż termin składania ofert został przesunięty na dzień 26 maja 2015r. godz 11:00. Termin otwarcia ofert na dzień 26 maja 2015r. godz 12:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Prezes Zarządu

Roman Bolczyk